

FORMULAR F1

OBIECTIV
 RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

PROIECTANT
 S.C. VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare				
4		Investitia de baza				
		6.001 ARHITECTURA				
		6.002 IMPREJMUIRE				
		6.003 AMENAJARI EXTERIOARE				
		6.004 INSTALATII ELECTRICE				
7	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :						
Taxa pe valoarea adaugata						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :						

Cursul de referinta = 4.4269 lei/euro din data de 23.10.2015

Executant

Proiectant
 S.C. VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV
RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETU

PROIECTANT
S.C. VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: ARHITECTURA

Nr. Crt.	Nr.cap./subcap. /deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		SA1018 Lucrari reparatii pereti/tavane, pardoseli, acoperis, tamplarie		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.4269 lei/euro din data de 23.10.2015

Executant

Proiectant
S.C. VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV
RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETU

PROIECTANT
S.C. VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: IMPREJMUIRE

Nr. Crt.	Nr.cap./subcap. /deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		SA1028 Imprejmuire la caminul cultural		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.4269 lei/euro din data de 23.10.2015

Executant

Proiectant
S.C. VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV
RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETU

PROIECTANT
S.C. VIADUCT SRL


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: AMENAJARI EXTERIOARE

Nr. Crt.	Nr.cap./subcap. /deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		SA1038 Pavarea spatiului		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.4269 lei/euro din data de 23.10.2015

Executant

Proiectant
S.C. VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV
RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETU

PROIECTANT
S.C. VIADUCT SRL


CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte
OBIECT: INSTALATII ELECTRICE

Nr. Crt.	Nr.cap./subcap. /deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		SA1048 instalatii electrice		
		SA1058 Tablouri electrice		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Cursul de referinta = 4.4269 lei/euro din data de 23.10.2015

Executant

Proiectant
S.C. VIADUCT SRL



Obiectivul: 0284 45000000 RENOVARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR,
JUDETUL ARAD
Obiectul: 0001 45000000 ARHITECTURA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SA1018 Lucrari reparatii pereti/tavane,pardoseli,acoperis,tamplarie

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Denumire	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	RPCG29C# MP.	40.750						
DEMOL MAN,PERETI ZID CARAM PLINA,BCA,BL CERAM/BET USOR,CARAM GVP,EXCL SCHELE SI CURAT CARAM,								
002	RPCT03D1 M.C.	1.600						
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR CIMENT VOLUM PESTE 0,500 MC*								
003	RPCJ35A# MP.	1091.350						
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU TAVANE								
004	RPCT30B1 MP.	100.870						
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN PLACI MELAMINATE PE O FATA DIN PAL SAU DE LEMN RASIN.SAU F								
005	RPCXI05C MP.	394.950						
DEMONTARE INVELITOARE TIGLA PROFIL.SOLZI OLANE INCL.SORTARE MATERIAL.								
006	RPCH32C# MP.	60.000						
DESFACERE ASTEREALA INVELITORI, CU SAU FARA RECUPERARE MATERIALE								
007	RPCT26A1 MP.	25.970						
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT.MAT.*								
008	RPCH32E# [1] M.C.	2.000						
DESFACEREA cosurilor de ventilare aflate la nivelul invelitorilor								
009	PF01B1 MP.	1091.350						
TENCUIALA DE 2 CM.DIN MORTAR CIMENT MARCA 100 SCLIVISITA								
010	RPCXJ03A MP.	1091.350						
FINISAJ INTERIOR PRIN GLET DE VAR ADAOS IPSOS PERETI TAVANE DE 0.7MM.PE TENCUIALA CRUDA.								
011	CF06B1 [1] MP.	1091.350						
TINCI PESTE TENCUIALA EXTERIOARA								

012 RPCR08B# MP. 1091.350
VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT
POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC
MANUAL,PE GLET IPSOS EXIST

012 6104373 L 327.405
@VOPSEA MICCA PAINT INTERIOR PERLAT M
180-00 ALB

013 CK17D# MP. 100.870
Lambriuri la pereti,din placaj furniruit
montat prin lipire,executate pe santier
pt suprafete >10 mp

013 2918941 MP. 121.044
FURNIR STEJ.CAL.II GR=0,6 MM

013 2948218 M 151.305
BAGHETA STEJAR 2X 4- 6CM PENTRU
LAMBRIURI

014 RPCK10C# MP. 49.850
RASCHETARE PARCHET DE STEJAR,FAG EXEC.
MECANIZAT,CU DISCURI ABRAZIVE

014 6002775 BUC. 7.478
DISCURI LAMELARE ABRAZIVE 200X 10 -25 GR
36-40

015 RPCK72A1 MP. 49.850
LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN
TREI STRATURI

016 RPCK13A1 M 21.560
PLINTE DIN LEMN DE STEJAR,FAG LAT=15CM
CURATITE,MON.PE DIBL.CU SURUB.ALAMA
ORIZONTAL,LA PERETI*

016 2946765 M 21.991
PERVAZURI FAG 30 X 20 X 800 XX CLS.2 S
228/4

017 CE01A1 MP. 394.950
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN
ARGILA ARSA

017 2303016 BUC. 6319.200
TIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 CIOC C2
405X230X11 S515

018 CE01B# ML. 40.000
Montare coame din argila arsa la
invelitori tigla argila arsa

018 2303367 ML. 40.000
TIGLE CERAMICE DE COAMA

018 2303368 ML. 5.060
TIGLA DE MARGINE DREAPTA

018 2303369 ML. 5.060
TIGLE DE MARGINE STANGA

019 RPCXH11B M.C. 25.970
SUSTINERI -SPRAITURI DIN LEMN INCL.
PRINDERE RIGIDIZ. ANCORARE A ELEMENTELOR
DE CONSTRUCTII.
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

019 2906650 M.C. 26.000
Sipci, contrasipci dimens. 35*50 mm din
material de rasinoase-ignifugate

020 RPCE16A1 MP. 314.000
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA
MINERALA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU
INCLINATE SUB 40 GR
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

020 2607449 MP. 315.000
VATA MINERALA PENTRU IZOLARE POD
grosimea 15 cm

021 CE13C1 [1] M 75.800
JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI
ROTUNDE D=15CM UZINATE

022 CE14A1 [2] M 46.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=
120 mm

023 2906651 BUC. 9.000
Racord jgheab-burlan 150/120 mm

024 2906652 BUC. 9.000
Racord burlan-canalizare 88 mm

025 RPCO23A1 MP. 5.410
MONTARE USI INT.DE LEMN SIMPLE PE TOC,
INCLUSIV MONTARE TOC *
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

025 2906653 MP. 5.410
USA DE INTERIOR- cu toc si rama din lemn
masiv stratificat si sticla laminata la
mijloc

026 CK01B1 MP. 11.430
FERESTRE DIN LEMN LA CONSTRUCTII CU H= 0
-35M CU SUPRAFATA TOCULUI=1-2,500 MP.
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

026 2906655 MP. 11.430
FERESTRE DE EXTERIOR-cu toc si rama din
lemn masiv stratificat si geam
termoizolator

027 CK03B# [1] MP. 12.730
Usi din lemn stratificat de exterior

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

027 2906654 MP. 12.730
 USI DE EXTERIOR-cu toc si rama din lemn
 masiv stratificat si geam termoizolator

027 2906656 ML. 3.220
 Glafuri exterioare din aluminiu eloxat
 cu ad.30 cm

028 CH04A1 M 3.220
 MINA CURENTA DIN LEMN

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

028 2906657 ML. 4.000
 MANA CURENTA-din rigla de lemn cu
 setiune patrata cu latura de 5 cm fixata
 pe o structura din teava de Al-satinat

029 TRA01A04 TONA 550.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 4 KM.

030 TRA01A50 TONA 35.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 50 KM.

031 TRA05A01 TONA 69.000
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -FOND DE RISC CF COD CAEN 4211
 -FOND DE SANATATE
 -INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE (FNUASS)
 -FOND DE GARANTIE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT S.C. VIADUCT S.R.L. CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA SOCODOR

Obiectivul: 0284 45000000 RENOVARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR,
JUDETUL ARAD
Obiectul: 0002 45000000 IMPREJMUIRE

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SA1028 Imprejmuire la caminul cultural

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 CF08A1 MP. 14.200
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILPIATRA FRECATE IN CIMP CONTINUU

001 2906658 M.C. 0.250
Tencuiala exterioara decorativa
mozaicata-granulatie 2 mm, culare RAL
6012

002 2100003 BUC. 10.000
CAPACE RAL

003 RPC070B1 [1] MP. 6.300
MONTARE POARTA ACCES (PIETONALA+AUTO)

004 6306593 BUC. 1.000
POARTA METALICA INTRARE

005 RPCP06A1 MP. 40.000
PANOURI DIN PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU
IMPREJMUIRE CU IMPLETITURA SIMPLA

006 C009A# [1] MP. 2.800
MONTARE Panou gard-lemn din scandura
(esenta de nuc si lacuit) montata pe
cadru metalic dim.0.8*2.5m

006 3502001 MP. 2.800
Panou gard bordurat zincat electrolitic,
cu diam.sarma 4 mm,dim.max.panou (Hxl)
1,8x2 m

007 C006B-4# [1] M 50.000
Imprejmuiiri plasa sarma cu panouri gard
din rama otel rot,fixata pe stalpi
metalici,mont la 2 m interax,cu bet sim
C 5/4 (B75) mar

008 TRA01A50 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC CF COD CAEN 4211

-FOND DE SANATATE

-INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE (FNUASS)

-FOND DE GARANTIE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

S.C. VIADUCT SRL

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)



Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 COMUNA SOCODOR

Obiectivul: 0284 45000000 RENOVARE SI DOTARE CAMIN
 CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR,
 JUDETUL ARAD
 Obiectul: 0003 45000000 AMENAJARI EXTERIOARE

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta SA1038 Pavarea spatiului

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSE01A1	100 MP.	2.500					
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR								
002	AUT7405	ORA	5.000					
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5								
003	DA06A1	M.C.	25.000					
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL								
004	DA21A1#	M	16.000					
Incadrarea pavajelor sau a imbracamintii asfaltice cu borduri cu dimensiuni 18x18cm,pe fundatie								
004	2100914	M.C.	0.784					
BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)								
005	DD02A1	[4] MP.	250.000					
PAVAJ EXEC CU PAVELE CAROSABILE PE UN SUBSTR DE NISIP								
006	AUT7405	ORA	2.000					
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5								
007	DA06A1	[3] M.C.	2.000					
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUAL								
008	DE16B1	BUC.	108.000					
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETON ARM VOL INTRE 0,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC INCLUS								
008	3502005	BUC.	108.000					
Rigola carosabila , l=370mm;gros=600mm, latime=650; 2,7 buc/ml								
008	3502006	BUC.	114.000					
Placa de beton armat pentru acoperirea rigolelor dim.300*450*150mm (300mm calcul lungime sant)								

009 TRA01A03P TONA 80.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

010 TRA01A25 TONA 73.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.

011 TRA01A26 TONA 60.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 26 KM.

012 TRA01A27 TONA 39.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 27 KM.

013 TRA06A25 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.=25 KM

014 TRA05A01 TONA 10.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC CF COD CAEN 4211

-FOND DE SANATATE

-INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE (FNUASS)

-FOND DE GARANTIE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
S.C. VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



OBIECTIV: Camin Socodor
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: Comuna Socodor
Proiectant:
Executant: S.C. VADUCT S.R.L.

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA01D% Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: ..peste 25 mm, inclusiv - montat aparent pe dibluri din material plastic	m	40,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	16,00		
1.L	11519466 Tub protectie cablu d 50 gofrat albastru dublu strat	m	40,80		
2	EC03G# Cablu pentru energie electrica cu sectiunea...pana la 10 mmp montat cu scoabe pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	40,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	12,40		
3	4700021 Cablu CYAbY - F 3 x 35 + 1 x 25 mm2	m	41,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
4	EA01D% Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: ..peste 25 mm, inclusiv - montat aparent pe dibluri din material plastic	m	30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	12,00		
4.L	20016119 TUB I.P.E, PVC D=40 MM	M	30,60		
5	EC03G# Cablu pentru energie electrica cu sectiunea...pana la 10 mmp montat cu scoabe pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	9,30		
6	4700014 CABLU ENERGIE CYY-F 5X6MM	m	30,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA01D% Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: ...peste 25 mm, inclusiv - montat aparent pe dibluri din material plastic	m	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	8,00		
7.L	20016121 TUB I.P.E. PVC D=32 MM	M	20,40		
8	EC03G# Cablul pentru energie electrica cu sectiunea...pana la 10 mmp montat cu scoabe pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	6,20		
9	17000601315 Cablu electric CYY- F 5x2.5	m	22,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
10	EA01D% Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: ...peste 25 mm, inclusiv - montat aparent pe dibluri din material plastic	m	620,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,08		
	manopera	ore	248,00		
10.L	20016123 TUB I.P.E. PVC D=16MM	M	632,40		
11	EC03G# Cablul pentru energie electrica cu sectiunea...pana la 10 mmp montat cu scoabe pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	620,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	192,20		
12	4807875 Cablul din cupru cu izolatia si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyf de 3x2,5 mmp	m	632,40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,63		
13	EA01D% Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: ...peste 25 mm, inclusiv - montat aparent pe dibluri din material plastic	m	900,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,11		
	manopera	ore	360,00		
13.L	20016123 TUB I.P.E. PVC D=16MM	M	918,00		
14	EC03G# Cablul pentru energie electrica cu sectiunea...pana la 10 mmp montat cu scoabe pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	900,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	279,00		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	4807869 Cablul din cupru cu izolatia si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x1,5 mmp	m	918,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,92		
16	ATD15XA Cap terminal uscat pt.cabl.elec.energ.maasura,com.semanli z.izol.manta pvc,cauciuc diam. sub 21 mm	buc	180,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,03		
	manopera	ore	135,00		
17	EA13A# Doza de ramificatie si tragere ...pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm	buc	36,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	9,00		
18	5500082 Doza de conexiuni ST, IP40, de dimensiuni 92x92x45mm, montata incastrat in peretii de rigips sau de tencuiala	buc	24,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
19	5500083 Doza de conexiuni ST, IP40, de dimensiuni 165x120x50mm, montata incastrat in peretii de rigips sau de tencuiala;	buc	12,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
20	ED01A1 Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	buc	15,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	4,80		
20.L	5405512 Intreruptor simplu 10A/230V, ST, modular cu indicator luminos	buc	15,00		
21	ED08A1 Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	52,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	16,64		
22	5500333 Priza simpla ST, IP20, 16A, 250V, P+N+PE, cu protectie mecanica, montata incastrat in peretii de rigips sau tencuiala, inclusiv doza si accesorii de montaj;	buc	50,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	5500336 Priza 3F 25A	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
23	EA14A# Doza centralizatoare pentru conductori montati...in tuburile coloanelor individuale sau colective, montata aparent	buc	33,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	29,04		
24	7319203 Doze modulare 1, 3, 4, 6 module, rama suport si rama acoperire	buc	33,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
25	EE12J1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe constructii (console) metalice	buc	87,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,01		
	manopera	ore	100,05		
26	2806391 Corp de iluminat etan? montaj tavan Pmax 60W	buc	3,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
27	2806392 Corp de iluminat montaj perete etans Pmax 60 W	buc	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
28	2806394 Corp de iluminat tuburi fluorescente tip FIRA 236	buc	22,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
29	2806395 Corp de iluminat montaj incastat in alee betonata	buc	24,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	2806398 Corp de iluminat ornamental	buc	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30	2806397 CORP ILUMINAT SIGURANTA EXIT	buc	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	77102805 Kit iluminat securitate autonomie 2 ore	buc	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
31	MLE1313211 Racordarea circuitelor electrice la bornele de intrare-iesire a tablourilor pentru instalatii de curent, pana la 200 A..., cand sectiunea conductorului este 1,5 si 2,5 mm ² si conductorul din cupru	buc	50,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	30,50		
32	ATE01XA Incercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 kv	buc	15,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	21,00		
33	MLE1313171 Montarea in pamant a unui electrod pentru priza de impamantare din teava de otel galvanizata de 2-3 toli si cu lungimea de pana la 3 m..., cand terenul este usor si mijlociu	m	30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	39,00		
34	5900012 Electrod împământare OI Zn 40 x 4 mm	m	30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
35	MLE1313171 Montarea in pamant a unui electrod pentru priza de impamantare din teava de otel galvanizata de 2-3 toli si cu lungimea de pana la 3 m..., cand terenul este usor si mijlociu	m	12,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	15,60		
36	20010585 Electrod (tarus) din teava de otel, zincata, fara sudura, de 2 m, ø 60x4,5	m	12,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,09		
37	RPCA01 Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adincime,la santuri,canale,	mc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	63,60		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38	DD27A% Compactarea mecanica a umpluturilor (rambleul) ia armarea pamânturilor executate concomitent cu montarea placilor cruciforme prefabricate din beton armat în straturi:...cu placa vibratoare lângă peretele din placi prefabricate;	mc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	12,74		
	manopera	ore	0,40		
39	TSD01A1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,83		
40	EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de împamintare	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	5,52		
41	MLE151541 Verificarea prizelor de pamant... pentru o priza	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	1,80		
42	EG01E# MONTARE PARATRASNET sau echipamente pentru el	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,07		
	manopera	ore	40,00		
43	4113561 Sistem fixare catarg paratrăsnet	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
44	57600076 Catarg inox paratrăsnet 4,0 ml	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
45	EG06D# Conductor de coborare din otel...sau cupru fara imbinare montat aparent pe bolturi implantate	m	30,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,10		
	manopera	ore	21,00		
45.L	3702117 Conductor coborare CU stanat 10mm	m	30,00		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46	GA08C%	Tub de...protectie, din teava de otel montat in sant la trav. de drumuri pentru protectia cond. dn=32	m	2,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	0,03		
	manopera	ore	5,42		
48.L	3107318	Teava pentru constructii fara sudura LC 32 x 3 / OLT 35 s 404/2	m	2,04	
47	ED08D1	Priza...de antena pentru radio si televiziune, normala sau terminala, inclusiv doza respectiva, montata ingropat	buc	16,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	12,80		
48	5500331	Priza RJ 45	buc	16,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	0,00		
49	EB01A%	Conductor de aluminiu sau de cupru, cu izolatie, introdus in tuburi sau tevi de protectie, conductorul avand sectiunea de...pana la 4,0 mmp, inclusiv	m	700,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	1,81		
	manopera	ore	21,00		
49.L	4826490	Cablu FTP Cat 5e	m	735,00	
49.L	4833058	Conector pentru 2 - 4 conductoare din cupru monofilare avand sectiunea de 2,5 mmp	buc	70,00	
50	EA01D%	Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: ...peste 25 mm, inclusiv - montat aparent pe dibluri din material plastic	m	700,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	greutate materiale	tone	0,09		
	manopera	ore	280,00		
50.L	20016123	TUB I.P.E. PVC D=16MM	M	714,00	
51	YB01	Montare rack 24U - 1 buc	lei	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	manopera	ore	20,00		
52	YB01	Montare switch 24 porturi - 2 buc	lei	50,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	manopera	ore	50,00		
53	YB01	Montare sursa UPS	lei		
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
manopera		ore	20,00		
54	EN14A1+	Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio,...montate aparent pe suport lemn, PVC, aluminiu - asimilat montare echipamente - detectie incendiu	buc	29,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	68,15		
55	YB01	Montare centrala incendiu conventionala	ore	50,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	50,00		
56	ATE01XA	Inercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 kv	buc	29,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	40,60		
57	EB01A%	Conductor de aluminiu sau de cupru, cu izolatie, introdus in tuburi sau tevi de protectie, conductorul avand sectiunea de:...pana la 4,0 mmp, inclusiv	m	480,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
greutate materiale		tone	2,57		
manopera		ore	14,40		
57.L	20018509	Cablu de incendiu tip JY(St)Y	m	504,00	
57.L	4833058	Conector pentru 2 - 4 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 2,5 mmp	buc	48,00	
58	EA01D%	Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de:...peste 25 mm, inclusiv - montat aparent pe dibluri din material plastic	m	480,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
greutate materiale		tone	0,06		
manopera		ore	192,00		
58.L	20018123	TUB I.P.E. PVC D=16MM	M	489,60	
59	EN14A1+	Montare senzori tip contact, monitorizare stare, pe fir/adresabil, radio,...montate aparent pe suport lemn, PVC, aluminiu - asimilat montare echipamente - antiefrac?ie	buc	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	47,00		
60	YB01	Montare Centrala antiefrac?ie 8 zone pe placa, cutie metalica cu spa?iu acumulator	ore	50,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	50,00		
61	ATE01XA	Inercarea cablurilor de energie electrica de maximum 1 kv	buc	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	28,00		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
62	EA01D% Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: ...peste 25 mm, inclusiv - montat aparent pe dibluri din material plastic	m	180,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	72,00		
62.L	20016123 TUB I.P.E. PVC D=16MM	M	183,60		
63	EB01A% Conductor de aluminiu sau de cupru, cu izolatie, introdus in tuburi sau tevi de protectie, conductorul avand sectiunea de:...pana la 4,0 mmp, inclusiv	m	180,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	manopera	ore	5,40		
63.L	4833058 Conector pentru 2 - 4 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 2,5 mmp	buc	18,00		
64	4700022 Cablu alarma comunica?ie module ?i tastatura 4x0,22 mm	m	180,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,02		
	procent	material	manopera	utilaj	

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

CAS	
Fond de risc	
Concedii si indemnizatii	
Somaj	
Fond de garantare	
Sanatate	
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:	
Cheltuieli indirecte	
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:	
Profit	
Total Inclusiv Profit:	
TOTAL GENERAL (fara TVA):	
TVA:	
TOTAL GENERAL:	

Proiectant

S.C. VIADUCT S.R.L.



OBIECTIV: Camin Socodor
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FIZIC: Tablouri electrice
Beneficiar: Comuna Socodor
Proiectant: S.C. VIADUCT S.R.L.
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -


SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF02C1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafata de...0,91-1,50 mp	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
	manopera	ore	4,54		
2	YC01 Procurare TEG cf tabel	lei			
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
3	YC01 Procurare TECT cf tabel	lei			
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
4	EH05A# Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	8,20		
5	YC01 Procurare BMPTI 160A complet echipat	lei			
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0,00		
6	YB01 Montare BMPTI 160A	ore	50,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

STADIUL FIZIC: Tablouri electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant

S.C. VIADUCT S.R.L.



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1018 Lucrari reparatii pereti/tavane,pardoseli,acoperis,tamplarie

Nr. Denumirea resursei materiale U.M. Consumuri Pret unitar Valoare Furnizor Greutate							
Crt. cuprinse exclusiv TVA exclusiv TVA (tone)							
in oferta RON RON							
0 1 2 3 4 5 6 7							
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	17.43				0.017
2	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	8730.80				8.818
3	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	118.99				0.120
4	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	1.09				1.528
5	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	208.61				0.211
6	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.20				0.270
7	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	26.19				35.360
8	2303016 TIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 CIOC C2 405X230X11 S515	BUC.	6319.20				16.430
9	2303367 TIGLE CERAMICE DE COAMA	ML.	40.00				0.600
10	2303368 TIGLA DE MARGINE DREAPTA	ML.	5.06				0.177
11	2303369 TIGLE DE MARGINE STANGA	ML.	5.06				0.177
12	2607449 VATA MINERALA PENTRU IZOLARE POD grosimea 15 cm	MP.	315.00				0.409
13	2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	M.C.	1.62				0.810
14	2906650 Sipci, contrasipci dimens. 35*50 mm din material de rasinoase- ignifugate	M.C.	26.00				15.600
15	2906651 Racord jgheab-burlan 150/120 mm	BUC.	9.00				0.007
16	2906652 Racord burlan-canalizare 88 mm	BUC.	9.00				0.007
17	2906653 USA DE INTERIOR- cu toc si rama din lemn masiv stratificat si sticla laminata la mijloc	MP.	5.41				0.108
18	2906654 USI DE EXTERIOR-cu toc si rama din lemn masiv stratificat si geam termoizolator	MP.	12.73				0.255
19	2906655 FERESTRE DE EXTERIOR-cu toc si rama din lemn masiv stratificat si geam termoizolator	MP.	11.43				0.206
20	2906656 Glafturi exterioare din aluminiu eloxat cu ad.30 cm	ML.	3.22				0.003
21	2906657 MANA CURENTA-din rigla de lemn cu setiune patrata cu latura de 5 cm fixata pe o structura din teava de Al-satinat	ML.	4.00				0.028
22	2918941 FURNIR STEJ.CAL.II GR=0,6 MM	MP.	121.04				0.058
23	2946765 PERVAZURI FAG 30 X 20 X 800 XX CLS.2 S 228/4	M	21.99				0.011

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
24	2948218 BAGHETA STEJAR 2X 4- 6CM PENTRU LAMBERTURI	M	151.31				0.121
25	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	43.12				0.002
26	3270002 MORTAR DE TENCUIALA FINA (TINCI) EM.15, SAC 30 KG WEBER	KG	3928.86				3.929
27	3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1	KG	154.03				0.154
28	3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889	KG	3.95				0.004
29	5836911 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT AM L 4 X 20 F2 S 1452	BUC.	43.12				0.000
30	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	11.85				0.014
31	5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG	3.95				0.005
32	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	11.72				0.012
33	6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	69.52				0.001
34	6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 40 S1581	BUC.	24.93				0.000
35	6002775 DISCURI LAMELARE ABRAZIVE 200X 10-25 GR 36-40	BUC.	7.48				0.004
36	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	1.97				0.002
37	6104373 @VOPSEA MICCA PAINT INTERIOR PERLAT M 180-00 ALB	L	327.40				0.458
38	6104999 SERIAC NATURAL	KG	20.17				0.022
39	6105802 LAC PARCHET PALUX SOLUTIE I L.000-24 NII 2809-76	KG	17.45				0.019
40	6109810 PALUX 2 N.I.2809/76	KG	1.74				0.002
41	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	4.89				4.890
42	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	65.48				65.481
43	6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.	113.70				0.081
44	6311773 BURLANE ROTUNDE DIN TABLA DE OTEL ZINCATA CU D = 123 MM	M	46.14				0.071
45	6311776 JGHEABURI TABLA DE OTEL ZINCATA PENTRU ACOPERISURI SEMIROT CU D = 150 MM	M	76.03				0.110
46	6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGIULARE)	BUC.	27.60				0.012
47	7301142 ALCOOL TEHNIC DE 90 GRD,MIA-NI614-61	L	20.17				0.024
48	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	32.74				0.033
49	7335349 PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE TIMPLARIE	ORA	30.26				0.000

Nr. Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Greutate
Crt.		cuprinse	exclusiv TVA	exclusiv TVA		(tone)
		in oferta	RON	RON		
0	1	2	3	4	5	6
50	Diferenta pret materiale (material marunt)					
	T O T A L			RON		156.661
				EURO		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1028 Imprejmuire la caminul cultural

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2004282 PLASA RABIT VARIANTA PRET	MP.	42.00				0.010
2	2100003 CAPACE RAL	BUC.	10.00				0.005
3	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	59.64				0.060
4	2100908 BETON MARFA CLASA C 5/4 (BC 5/B 75)	M.C.	3.25				7.800
5	2204832 MOZAIC DIN PIATRA ALBA SACI G= 1, 0X 3,0MM	KG	241.40				0.241
6	2906658 Tencuiala exterioara decorativa mozaicata-granulatie 2 mm, culare RAL 6012	M.C.	0.25				0.250
7	3502000 Scandura montata pe cadru metalic (poarta) din esenta de nuc, lacuit	MP.	9.15				0.009
8	3502001 Panou gard bordurat zincat electrolitic, cu diam.sarma 4 mm, dim.max.panou (Hxl) 1,8x2 m	MP.	2.80				0.056
9	3502002 Stalp din metal-suport panouri de plasa sudata din teava rotunda cu diam.60mm	ML.	50.10				2.004
10	3519624 PROFIL NORMAL I 8 OL37-1N S 565	KG	280.00				0.280
11	5901194 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INVELIS R1.2	KG	2.40				0.003
12	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	2.80				0.003
13	6200303 HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931	KG	160.00				0.160
14	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.11				0.114
15	6306593 POARTA METALICA INTRARE	BUC.	1.00				0.115
T O T A L					RON		11.111
					EURO		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1038 Pavarea spatiului

Nr. Denumirea resursei materiale U.M. Consumuri Pret unitar Valoare Furnizor Greutate
Crt. cuprinse exclusiv TVA exclusiv TVA (tone)
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
1 2100914 BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/ M.C. 0.78 1.882
B 330)
2 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM M.C. 35.40 60.175
3 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI M.C. 29.00 39.150
LACURI 0,0-7,0 MM
4 2800327 PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP M.P. 250.00 46.000
BEHATON 8 CM GROS
5 3502005 Rigola carosabila , l=370mm; gros= BUC. 108.00 21.600
600mm, latime=650; 2,7 buc/ml
6 3502006 Placa de beton armat pentru BUC. 114.00 5.130
acoperirea rigolelor dim.300*450*
150mm (300mm calcul lungime sant)
7 3803919 Ciment P-40 KG 11.84 0.012
8 3803947 Nisip 0-3mm M.C. 0.05 0.000
9 3803975 Borduri de incadrare din piatra KG 1347.20 1.347
18x18cm
10 3804131 Apa M.C. 0.02 0.000
11 3804306 Mat.marunt(scanduri,sfoara,tarusi % 16.00 0.016
de otel,sarma)
12 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI M.C. 10.51 10.514
DRUMURI SI TERASAMENTE IN
CISTERNE
T O T A L RON 185.826
EURO

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1048 instalatii electrice

Nr. Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Greutate
Crt.		cuprinse	exclusiv TVA	exclusiv TVA		(tone)
		in oferta	RON	RON		
0	1	2	3	4	5	6
1	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET LEI	LEI.				0.754
	T O T A L			RON		0.754
				EURO		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1058 Tablouri electrice

Nr. Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Greutate
Crt.		cuprinse	exclusiv TVA	exclusiv TVA		(tone)
		in oferta	RON	RON		
0	1	2	3	4	5	6
						7
1	MATERIAL MARUNT SAU DIFERENTA DE PRET LEI	LEI.				0.110
	T O T A L			RON		0.110
				EURO		

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1018 Lucrari reparatii pereti/tavane, pardoseli, acoperis, tamplarie

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	960.260			
2	121 IPSOSAR	305.578			
3	122 IZOLATOR HIDROFUG	31.077			
4	127 PARCHETAR	8.219			
5	131 TINICHIGIU SANT.	241.568			
6	133 ZUGRAV VOPSITOR	388.620			
7	134 ZIDAR	1792.705			
8	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	1000.662			
9	601 TIMPLAR	352.584			
	T O T A L	5081.271	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1028 Imprejmuire la caminul cultural

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	5.880			
2	134 ZIDAR	51.612			
3	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ	14.090			
4	2214 LACATUS CONSTR. METAL-B	120.400			
	T O T A L	191.982	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1038 Pavarea spatiului

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	113 FINISOR TERASAMENTE	14.750			
2	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	20.734			
3	128 PAVATOR	202.063			
4	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	3.200			
	T O T A L	240.747	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1038 Pavarea spatiului

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR. (VALTURI) PINA LA 12TF	0.475		
2	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	3.825		
3	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	0.306		
4	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	1.021		
5	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	6.480		
6	7405 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5 -2,5	7.000		
	T O T A L	19.107	RON	
			EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1028 Imprejmuire la caminul cultural

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	5.000				
1.001	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	5.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	5.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1038 Pavarea spatiului

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	265.200				
1.001	TRA01A03P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM	80.000				
1.002	TRA01A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	73.500				
1.003	TRA01A26 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 26 KM.	60.200				
1.004	TRA01A27 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 27 KM.	39.000				
1.005	TRA05A01 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 1	10.500				
1.006	TRA06A25 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =25 KM	2.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		265.200			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1048 instalatii electrice

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD

Deviz: SA1058 Tablouri electrice

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar	Valoare(exclusiv TVA)
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare	RON/tona	RON
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		0.000			RON EURO	

Ofertant