

A N T E M A S U R A T O A R E nr.1

Deviz RPS018 Reparatii urgente pod

- Schimbare podina de uzura;
- Ridicare la nivel baba, urs, suburs prin innadirea pilotului;
- Consolidarea stabilitatii podinei nr.4;
- Contrafise intre suburs si pilot;
- Elemente lemn (papuci)impiedicare deplasare spre lateral a moazelor;
- Verificarea tuturor prinderilor podinei (desprinse se vor strange, lipsa se va complete).

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	PG14A1	M.C.	15.000
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD., CINTRE, ESAFODAJE			
- In vederea inlocuirii			
001	TRB05A25	TONA	14.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT. MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
002	PG11B1	[ 1]MP.	250.000
PODINA UZURA EXECUTATA LA POD. DE LEMN, DIN DULAPI STEJAR DE 6 cm			
150 m*6.50m=825 mp, din care se va inlocui 30%			
002	2905839	BUC.	18.000
Suruburi fosfatate cu cap cilindric, autofiletante pt. lemn cu dim 3,5mm, lung. 4,5mm (500 buc/cutie)			
Buc, reprezinta cutie care contine 500 buc cuie			
003	PG08A1	M.C.	1.000
BABE PT. PODURI SI ESAFODAJE DIN GRINZI STEJAR CU DOUA FETE PLANE			
- Ridicare la cota a babei, prin innadire pilot 1 m cu dim.30 la 35			
- Vezi plansa nr.11-detaliu de imbinari			
003	4125000	BUC.	10.000
COLIER METALIC DE STRANGERE AVIND DN = 40 MM			
003	3157574	BUC.	32.000
SURUB M12 GR.8.8			
003	5883044	BUC.	32.000
SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL 34 S 7565			
004	PA17A1	TONA	20.000
CADRE SPATIALE SI ESAFOD. MET. PT. SUST. INCINT. DE PALPL. IN ALB. CURS. DE APA ASAMBLAREA ELEMENTELOR			
005	TSA23A1	M.C.	100.000
EPUIZAREA CU POMPA DE MINA A APELOR DIN			

SAPATURI IN TEREN CU INFILTRATII  
MODERATE DE APA

005 TSA24A1           ORA           24.000  
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
6,6-12KW

006 PC05A1           MP.           36.000  
COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON  
ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA  
PODURI DIN ELEM.PR

007 PB10C1           M.C.           14.000  
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD  
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN  
ETC CU MACARAU  
7\*2 m

- In vederea inglobarii pilotilor (usor deplasat)  
Astfel se va stopa devierea actuala

007 2100916           M.C.           14.112  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 RPCT25A1       [ 1]M.C.           2.822  
DESFACEREA elementelor din lemn (pod de  
lemn) care sunt deteriorate si necesita  
inlocuirea lor

- In vederea consolidarii stabilitatii palei

009 PG09A1           M.C.           2.822  
CONTRAFISE DIN LEMN ROTUND STEJAR

- Contrafise intre ursi si piloti P1-P6  
12\*14\*0.12\*0.14

- =====
- 010 RPCT25A1 [ 1]M.C. 4.230  
 DESFACEREA elementelor din lemn (pod de lemn) care sunt deteriorate si necesita inlocuirea lor
- 011 PG07A2 M.C. 4.230  
 URSI, SUBURSI LA PODURI SI ESAFODAJE DIN GRINZI STEJAR  
 2,82\*1.5
- 012 RPCT25A1 [ 1]M.C. 0.900  
 DESFACEREA elementelor din lemn (pod de lemn) care sunt deteriorate si necesita inlocuirea lor
- 013 PG08A1 M.C. 0.900  
 BABE PT. PODURI SI ESAFODAJE DIN GRINZI STEJAR CU DOUA FETE PLANE
- Realizarea opririi prin papuci prins cu scoabe la babe care necesita interventie  
 2\*1(0.3\*0.2)\*15
- 013 5889695 KG 12.000  
 CUIE SCOABE TIP B 3 X 35 OL34 S 2111
- 014 PG03A1 M.C. 1.000  
 LEMN ROTUND STEJAR IN PRELUNG. PILOTI. SI IN ESAF
- 015 PG05A1 M.C. 1.500  
 CAPTUSELI LA CULEI, ARIPI, SPARG. DIN LEMN SEMIROT. DE STEJAR FIXAT IN BULOANE
- 016 2200044 M.C. 6.000  
 PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM
- 017 PG06A2 [ 1]ML. 100.000  
 VERIFICARE PODINA DE REZISTENTA LA POD DE LEMN (STRANGERE SAU INLOCUIRE SURUB SI PIULITE)
- 017 2905839 BUC. 5.000  
 Suruburi fosfatate cu cap cilindric, autofiletante pt. lemn cu dim 3,5mm, lung. 4,5mm (500 buc/cutie)
- 018 RPDE18A1# [ 1]MP. 500.000  
 Protectia elementelor de lemn impotriva mucegaiului, exec.man. cu pompa prin pulverizare sau cu pensula
- 019 NMB010831 ORA 224.000  
 DULGHER PODURI CAT.3
- 020 7400000 LEI. 3500.000  
 DIFERENTA PRET MATERIAL
- Materiale marunte care nu sunt cuprinse in Lista cu necesarul de mteriale,  
 Max. 10 % din valoarea cheltuieli materiale

021 TRA06A50 TONA 34.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

- beton

022 TRA01A50 TONA 19.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

- materialul lemnos necesar

023 TRA05A05 TONA 5.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON  
ETC) PE DIST. DE 5

- apa pentru spalare mucegai etc.

024 DF24A1 BUC. 2.000  
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE

=====

A N T E M A S U R A T O A R E      nr.2

=====

Deviz RPS028 Reparatii de urgenta medie la pod

- ramforsare 3 buc.ursi;
- baterea piloti si inlocuirea celor deteriorate;

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.		

=====

001 RPCT25A1      [ 1]M.C.	2.000	
DESFACEREA elementelor din lemn (pod de lemn) care sunt deteriorate si necesita inlocuirea lor		

002 RPCH13D#            M.C.	2.000	
INDREPTARE, CONSOLID PLANSEE LEMN GRINZI INCONV., CU CAPETE PUTREZITE, CU LEMN STEJAR ECARISAT		
3 buc*4*4.5*0.3*0.12		

003 RPCXH11B            M.C.	2.000	
SUSTINERI -SPRAITURI DIN LEMN INCL. PRINDERE RIGIDIZ. ANCORARE A ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII.		

004 RPCT25A1      [ 1]M.C.	3.000	
DESFACEREA elementelor din lemn (pod de lemn) care sunt deteriorate si necesita inlocuirea lor		

- |  |       |  |
|--|-------|--|
| 005 . PG03A1            M.C.                                 | 3.500 |  |
| LEMN ROTUND STEJAR IN PRELUNG. PILOTI. SI IN ESAF            |       |  |
| -Batere piloti l=5m dim.30, prin taierea Moazelor putrezite; |       |  |
- desfacerea pilotului de sprijinire vezi plansa nr.13

007 NMB010821            ORA	40.000	
DULGHER PODURI CAT. 2		

006 7400000            LEI.	2000.000	
DIFERENTA PRET MATERIAL		

=====

A N T E M A S U R A T O A R E      nr.3

=====

Deviz RPS038 Lucrari de reparatii necesare

- inlocuirea bornei apara roata deteriorate;
- completarea captuselilor la culei (mal drept al Crisului Alb) fara aport mat.lemnos,deoarece se va realiza din materialul rezultat demolare grinda borna apara roata

=====

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
	crt.		

=====

001	RPCT25A1	[ 1]M.C.	0.900
	DESFACEREA elementelor din lemn (pod de lemn) care sunt deteriorate si necesita inlocuirea lor		

002	PG12A1	M.C.	0.900
	PARAPET DIN LEMN ROTUND DE FAG		

003	RPCT25A1	[ 1]M.C.	7.700
	DESFACEREA elementelor din lemn (pod de lemn) care sunt deteriorate si necesita inlocuirea lor		

004	PG06A2	M.C.	7.700
	PODINA DE REZISTENTA DIN GRINZI DE STEJAR		

005	RPCT25A1	[ 1]M.C.	1.000
	DESFACEREA elementelor din lemn (pod de lemn) care sunt deteriorate si necesita inlocuirea lor		

005	PG05A1	M.C.	1.000
	CAPTUSELI LA CULEI,ARIPI,SPARG. DIN LEMN SEMIROT. DE STEJAR FIXAT IN BULOANE		

005	5822025	KG	1.500
	SURUB HEXAGONAL S. 920 M 16 X 440 OL37		

Verificat,  
Ing. RADU Neculae

Intocmit,  
Ing. ERMESZ Rudo lf

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA IN.E.I.S.E.R.V (Tel:2109807)

