

FORMULAR F1

OBIECTIV  
REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	LUCRARI DE REPARATII URGENTE		
4.1.002	LUCRARI DE REPARATII URGENTA MEDIE		
4.1.003	LUCRARI DE REPARATII FARA URGENTE, DAR NECESARE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxes valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DE REPARATII URGENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	RPS018 Reparatii urgente pod	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	

FORMULAR F2

OBIECTIV  
REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: LUCRARI DE REPARATII URGENTE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DE REPARATII URGENTA MEDIE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	RPS028 Reparatii de urgenta medie la pod	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	

FORMULAR F2

OBIECTIV  
REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL


cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DE REPARATII URGENTA MEDIE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



FORMULAR F2

OBIECTIV  
REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: LUCRARI DE REPARATII FARA URGENTE, DAR NECESARE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	RPS038 Lucrari de reparatii necesare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	

FORMULAR F2

OBIECTIV  
REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari  
OBIECT: LUCRARI DE REPARATII FARA URGENTE, DAR NECESARE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei 3
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Executant

Proiectant  
SC VIADUCT SRL



Obiectivul: 0343 45000000 REABILITARE POD DE LEMN PESTE  
CRISUL ALB , LA SOCODOR  
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE REPARATII URGENTE

Lista cu cantitatile de lucrari  
Deviz oferta RPS018 Reparatii urgente pod

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
---------------------------	---	----	------------	--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 PG14A1 M.C. 15.000  
DEMONTAREA LEMNARIEI DIN POD., CINTRE,  
ESAFODAJE

001 TRB05A25 TONA 14.000  
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT. MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

002 PG11B1 [ 1] MP. 250.000  
PODINA UZURA EXECUTATA LA POD. DE LEMN,  
DIN DULAPI STEJAR DE 6 cm

002 2905839 BUC. 18.000  
Suruburi fosfatate cu cap cilindric,  
autofiletante pt.lemn cu dim 3,5mm, lung.  
4,5mm (500 buc/cutie)

003 PG08A1 M.C. 1.000  
BABE PT. PODURI SI ESAFODAJE DIN GRINZI  
STEJAR CU DOUA FETE PLANE

003 4125000 BUC. 10.000  
COLIER METALIC DE STRANGERE AVIND DN =  
40 MM

003 3157574 BUC. 32.000  
SURUB M12 GR.8.8

003 5883044 BUC. 32.000  
SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL 34 S  
7565

004 PA17A1 TONA 20.000  
CADRE SPATIALE SI ESAFOD.MET.PT.SUST.  
INCINT.DE PALPL.IN ALB.CURS.DE APA  
ASAMBLAREA ELEMENTELOR

005 TSA23A1 M.C. 100.000  
EPUIZAREA CU POMPA DE MINA A APELOR DIN  
SAPATURI IN TEREN CU INFILTRATII  
MODERATE DE APA

005 TSA24A1 ORA 24.000  
EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU  
INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE  
6,6-12KW



=====

006 PC05A1 MP. 36.000  
COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON  
ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA  
PODURI DIN ELEM.PR

007 PB10C1 M.C. 14.000  
TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD  
PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN  
ETC CU MACARAUA

007 2100916 M.C. 14.112  
BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/B 400)

008 RPCT25A1 [ 1] M.C. 2.822  
DESFACEREA elementelor din lemn (pod de  
lemn) care sunt deteriorate si necesita  
inlocuirea lor

009 PG09A1 M.C. 2.822  
CONTRAFISE DIN LEMN ROTUND STEJAR

010 RPCT25A1 [ 1] M.C. 4.230  
DESFACEREA elementelor din lemn (pod de  
lemn) care sunt deteriorate si necesita  
inlocuirea lor

011 PG07A2 M.C. 4.230  
URSI,SUBURSI LA PODURI SI ESAFODAJE DIN  
GRINZI STEJAR

012 RPCT25A1 [ 1] M.C. 0.900  
DESFACEREA elementelor din lemn (pod de  
lemn) care sunt deteriorate si necesita  
inlocuirea lor

013 PG08A1 M.C. 0.900  
BABE PT. PODURI SI ESAFODAJE DIN GRINZI  
STEJAR CU DOUA FETE PLANE

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

013 5889695 KG 12.000  
CUIE SCOABE TIP B 3 X 35 OL34 S 2111

014 PG03A1 M.C. 1.000  
LEMN ROTUND STEJAR IN PRELUNG. PILOTI.  
SI IN ESAP

015 PG05A1 M.C. 1.500  
CAPTUSELI LA CULEI,ARIPI,SPARG. DIN LEMN  
SEMIROT. DE STEJAR FIXAT IN BULOANE

016 2200044 M.C. 6.000  
PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM

017 PG06A2 [ 1] ML. 100.000  
VERIFICARE PODINA DE REZISTENTA LA POD  
DE LEMN (STRANGERE SAU INLOCUIRE SURUB  
SI PIULITE)

017 2905839 BUC. 5.000  
Suruburi fosfatate cu cap cilindric,  
autofiletante pt.lemn cu dim 3,5mm,lung.  
4,5mm (500 buc/cutie)

=====

018 RPDE18A1# [ 1] MP. 500.000

Protectia elementelor de lemn impotriva  
mucegaiului,exec.man.cu pompa prin  
pulverizare sau cu pensula

019 NMB010831 ORA 224.000  
DULGHER PODURI CAT.3

020 7400000 LEI. 3500.000  
DIFERENTA PRET MATERIAL

021 TRA06A50 TONA 34.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC  
DIST.=50 KM

022 TRA01A50 TONA 19.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST. = 50 KM.

023 TRA05A05 TONA 5.000  
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE  
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.  
ETC) PE DIST.DE 5

024 DF24A1 BUC. 2.000  
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FOND DE RISC CF COD CAEN 4211

-FOND DE SANATATE

-INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE (FNUASS)

-FOND DE GARANTIE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
 COMUNA SOCODOR

Obiectivul: 0343 45000000 REABILITARE POD DE LEMN PESTE  
 CRISUL ALB , LA SOCODOR  
 Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE REPARATII URGENTA  
 MEDIE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta RFS028 Reparatii de urgenta medie la pod

Categoria de lucrari: 1002

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) ( RON )	MANOPERA (col.3x col.4b) ( RON )	UTILAJ (col.3x col.4c) ( RON )	TRANSPORT (col.3x col.4d) ( RON )	TOTAL (col.5+ 6+7+8) ( RON )
--	----	------------	---	---	---	---	--	---------------------------------------

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCT25A1	[ 1] M.C.	2.000						
DESFACEREA elementelor din lemn (pod de lemn) care sunt deteriorate si necesita inlocuirea lor									
002	RPCH13D#	M.C.	2.000						
INDREPTARE,CONSOLID PLANSEE LEMN GRINZI INCONV.,CU CAPETE PUTREZITE,CU LEMN STEJAR ECARISAT									
003	RPCX11B	M.C.	2.000						
SUSTINERI -SPRAITURI DIN LEMN INCL. PRINDERE RIGIDIZ. ANCORARE A ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII.									
004	RPCT25A1	[ 1] M.C.	3.000						
DESFACEREA elementelor din lemn (pod de lemn) care sunt deteriorate si necesita inlocuirea lor									
005	PG03A1	M.C.	3.500						
LEMN ROTUND STEJAR IN PRELUNG. PILOTI. SI IN ESAF									
007	NMB010821	ORA	40.000						
DULGHER PODURI CAT.2									
006	7400000	LEI.	2000.000						
DIFERENTA PRET MATERIAL									

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FOND DE RISC CF COD CAEN 4211
- FOND DE SANATATE
- INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE (FNUASS)
- FOND DE GARANTIE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

-----  
Cheltuieli indirecte:  
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:  
TVA  
TOTAL cu TVA

PROIECTANT  
SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3  
 COMUNA SOCODOR

Obiectivul: 0343 45000000 REABILITARE POD DE LEMN PESTE  
 CRISUL ALB , LA SOCODOR  
 Obiectul: 0003 45000000 LUCRARI DE REPARATII FARA  
 URGENTE, DAR NECESARE

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta RPS038 Lucrari de reparatii necesare

Categoria de lucrari: 1002

=====

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport	( RON /UM)	( RON )	( RON )	( RON )	( RON )

=====

Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=====

001 RPCT25A1 [ 1] M.C. 0.900  
 DESFACEREA elementelor din lemn (pod de  
 lemn) care sunt deteriorate si necesita  
 inlocuirea lor

002 PG12A1 M.C. 0.900  
 PARAPET DIN LEMN ROTUND DE FAG

003 RPCT25A1 [ 1] M.C. 7.700  
 DESFACEREA elementelor din lemn (pod de  
 lemn) care sunt deteriorate si necesita  
 inlocuirea lor

004 PG06A2 M.C. 7.700  
 PODINA DE REZISTENTA DIN GRINZI DE  
 STEJAR

005 RPCT25A1 [ 1] M.C. 1.000  
 DESFACEREA elementelor din lemn (pod de  
 lemn) care sunt deteriorate si necesita  
 inlocuirea lor

005 PG05A1 M.C. 1.000  
 CAPTUSELI LA CULBI,ARIPI,SPARG. DIN LEMN  
 SEMIROT. DE STEJAR FIXAT IN BULOANE

\*\* SPORURI \*\* MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

005 5822025 KG 1.500  
 SURUB HEXAGONAL S. 920 M 16 X 440 OL37

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

-CAS:  
 -SOMAJ:  
 -FOND DE RISC CF COD CAEN 4211  
 -FOND DE SANATATE  
 -INDEMNIZATII CONCEDII MEDICALE (FNUASS)  
 -FOND DE GARANTIE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

SC VIADUCT SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



SISTEM INFORMATIC PROIECTANT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

## Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

Dezive: RPS018 RPS028 RPS038

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100916 BETON MARFA CLASA C 30/25 (BC 30/ B 400)	M.C.	14.11				33.869
2	2200044 PIETRIS NESPALAT DE RIU 7-70 MM	M.C.	6.00				9.600
3	2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	0.91				0.727
4	2900890 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT STEJAR LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	1.51				1.206
5	2900931 LEMN ROTUND STEJAR PILOTI CATEGORIA A NECOJIT 6,0- 8M,D. MIN.14-21CM	M.C.	7.37				5.898
6	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	2.10				1.260
7	2904327 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=38MM LUNGIME=3,00M S 942	M.C.	0.10				0.050
8	2905839 Suruburi fosfatate cu cap cilindric,autofiletante pt.lemn cu dim 3,5mm,lung.4,5mm (500 buc/cutie)	BUC.	23.00				0.092
9	2912427 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA B GROSIME=80MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	16.00				12.800
10	2913469 GRINDA STEJAR GROSIME=120MM LATIME=150MM LUNGIME=1,80M S 8689	M.C.	2.10				1.680
11	2913512 GRINDA STEJAR GROSIME=120MM LATIME=150MM LUNGIME=4,00M S 8689	M.C.	12.05				9.639
12	2914176 GRINZI CU 2 FETE PLANE LUNGIME=4-6M H=15CM STEJAR STAS 1928-80	M.C.	1.00				0.804
13	2918732 DULAP FAG LUNG ABURIT CLASA A. GROSIME=50MM LUNGIME=1,8-4M LATIME=8CM	M.C.	0.01				0.012
14	2928347 PANOUL DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PENTRU PERETI	MP.	0.03				0.001
15	2958902 TRAVERSE NORMALE VECHI	BUC.	13.80				1.380
16	3157574 SURUB M12 GR.8.8	BUC.	32.00				0.013
17	3437058 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 60 X 5	KG	11.58				0.012
18	3502430 Apa	M.C.	900.00				0.900
19	3502467 Substanta activa	KG	100.00				0.100
20	4125000 COLIER METALIC DE STRANGERE AVIND DN = 40 MM	BUC.	10.00				0.001
21	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	1.20				0.000
22	5822025 SURUB HEXAGONAL S. 920 M 16 X 440 OL37	KG	6.60				0.008

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
23	5822037 SURUB HEXAGONAL S. 920 M 16 X 600 OL37	KG	76.44				0.089
24	5822300 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 20X 60 GR. 8.8 S 920	KG	140.87				0.163
25	5825261 SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 12X 320 GR. 4.8 S 1472	MII BU	0.01				0.000
26	5825675 SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472	BUC.	3.49				0.003
27	5883044 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL 34 S 7565	BUC.	32.00				0.006
28	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	33.78				0.039
29	5889695 CUIE SCOABE TIP B 3 X 35 OL34 S 2111	KG	12.00				0.014
30	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.04				0.000
31	6200303 BUIA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931	KG	4.75				0.005
32	6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP A S 917	KG	0.02				0.000
33	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	1.40				1.400
34	6301690 STILP PENTRU PLACI INDICATOARE DIN TEAVA OTEL D=50	BUC.	3.04				0.043
35	6309991 PIRSA METALICA PRELUCRATA PARTIAL IN GUSEE-PLATBANDA-PROFILE OL37	KG	19.81				0.020
36	6310033 PENE METALICE PT IMPANARE	KG	24.00				0.024
37	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	54.53				0.063
38	6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE	BUC.	4.80				0.005
39	6313100 DORN DIN OTEL PENTRU TABLIERE METALICE	KG	19.80				0.020
40	6621727 PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA REZISTENTE PETROL TIP.PA 5 MM	KG	1.44				0.001
41	6716156 COVOR PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LATIME=1500 IMPRIMAT S7361	MP.	0.72				0.002
42	6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)	MP.	0.09				0.000
43	7100081 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8A S1848	BUC.	0.16				0.000
44	7100093 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8B S1848	BUC.	0.16				0.000
45	7100108 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 8C S1848	BUC.	0.16				0.000
46	7100213 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F21 S1848	BUC.	0.16				0.000



Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
47	7101011 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. PATRAT LUNGIME= 600 MM F36 S1848	BUC.	0.32				0.001
48	7101217 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848	BUC.	0.64				0.002
49	7101255 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F66A S1848	BUC.	0.32				0.001
50	7101322 INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+ FOLIE R. CERC D= 600 MM F70 S1848	BUC.	0.16				0.001
51	7308060 CARBOLINEUM	KG	0.50				0.001
52	7315789 DECOFROL	KG	5.40				0.006
53	7400000 DIFERENTA PRET MATERIAL	LEI.	5500.00				5.500
T O T A L							87.462
				RON			
				EURO			

\* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

## Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

Devize: RPS018 RPS028 RPS038

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	26.600			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	317.065			
3	108 DULGHER PODURI	1733.476			
4	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	240.133			
5	268 MONTATOR C-TII METALICE	338.051			
	T O T A L	2655.325	RON		
			EURO		

Ofertant

## Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

Devize: RPS018 RPS028 RPS038

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	7.616		
2	4702 MOTOPOMPA 9-16CP	24.000		
3	6702 MACARA DE FERASTRA 0,15TF	0.030		
4	6727 MACARA PIONIER 0,5-0,75TF	1.190		
5	6733 MACARA PE PNEURI 40-49,9TF	26.800		
6	7608 FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA -6U 3CP	0.600		
7	7680 FERASTRAU MECANIC (CIRCULAR)	0.300		
T O T A L		60.536	RON	
			EURO	

Ofertant

## Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALE , LA SOCODOR

Devize: RPS018 RPS028 RPS038

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	58.000				
1.001	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.	19.000				
1.002	TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5	5.000				
1.003	TRA06A50 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =50 KM	34.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		58.000			RON EURO	

Ofertant

## Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REABILITARE POD DE LEMN PESTE CRISUL ALB , LA SOCODOR

Devize: RPS018 RPS028 RPS038

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	58.000				
1.001	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM.	19.000				
1.002	TRA05A05 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 5	5.000				
1.003	TRA06A50 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =50 KM	34.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
T O T A L		58.000			RON EURO	

Ofertant