

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
REABILITARE DRUM COMUNAL DC 118 ÎN COMUNA SOCODOR, KM 0+000 – KM 2+100
Fazele P.A.C. + P.T.E.**

I. Valoare totală investiție (incl. TVA) : 612 633,90 lei
din care C+M : 507 446,27 lei

II. Caracteristici tehnice carosabil:

- **Amplasament** : Sectorul din drumul comunal DC 118 are începutul la intersecția cu drumul național DN 79A și finalul la ieșirea din localitatea Socodor la km 2+103. Drumul comunal este situat pe teritoriul comunei Socodor, în intravilanul localității Socodor, în partea de nord-vest a județului Arad.
- **În plan** : traseul proiectat se menține peste carosabilul existent al drumului comunal
- **Lungimea traseu proiectat** : 2,103 km
- **Lățimea carosabilului** : 6,00 m (sector km 0+000...1+550)
: 5,00 m (sector km 1+550...2+103)
- **Îmbrăcămintă asfaltică** : da
- **Acostamente** : 2 x 0,50 m = 1,00 m

a. Structura rutieră proiectată:

- 4 cm strat de uzură din B.A. 16;
- structură rutieră existentă cu îmbrăcămintă asfaltică.

Defecțiunile existente prezente la structura rutieră vor fi reparate în prealabil înaintea așternerii stratului de uzură din B.A. 16.

Pe zonele unde suprafața carosabilă prezintă mici denivelări, stratul de uzură din B.A. 16 proiectat se va executa cu o grosime medie de 5 cm.

Pe sectorul cuprins între km 0+972... 1+180, în zona centrală a localității Socodor, a fost prevăzută turnarea unui strat de uzură din B.A. 16 cu grosimea de 4 cm și pe suprafețele asfaltate adiacente părții carosabile a drumului comunal, folosite în momentul de față ca și locuri de parcare.

Acostamentele vor fi aduse la cotă cu umplutură din deșeu de carieră.

b. Podețe transversale proiectate : 1 buc. Ø0.60 m din PEHD, B=9.00 m

c. Marcaje rutiere : da

III. Durata de realizare a investiției : 2 luni

IV. Finanțarea investiției : Finanțarea cheltuielilor aferente investiției se va face de la bugetul local.