


INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE
“MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD”

I. Valoare totala investiție (incl. TVA)	7.008.674,65 lei
- din care C+M	7.008.674,65 lei
- din care cheltuieli eligibile	4.144.038 lei
Durata de realizare a investitiei	12 luni
Durata implementare a proiectului	24 de luni
II. Caracteristici tehnice carosabil	
- amplasament	Comuna Socodor, intravilan localitatea Socodor
- în plan	Traseul proiectat se menține pe traseul existent al stazilor si drumului comunal
- lungimea sectorului proiectat	12.717,91 m, din care
Drum comunal	- 1.177,07 m
Străzi	- 11.540.84 m
- Lățimea carosabilului (platformă)	- 6,00 - 20,00
Latime carosabil de 5 m	- strada 22, 27 , 28 , 31 , 32, 34 si DC 118
Latime carosabil de 4 m	- strazile Alba , 12 , 13 , 14 , 17 , 18 , 19 , 20 , 23 , 24, 25 , 26 , 29 , 35 , 36, 37 , 38 , 39 , 40, 41 , 42 , 43 , 45 , 47, 48, 22, 30 si 34
Latime carosabil de 3 m	- strada 30 si 33
Latime carosabil de 2 m	- strada 46 – tip alee acces
- Acostamente	- Pietruite 2 x 0,75 m respectiv 2 x 0,5
- Structură rutieră	
Strazi si drum communal:	<ul style="list-style-type: none"> - Fundatie din piatra sparta de 5 – 16 cm grosime existenta - Completare fundatie de balast cu 20 - 25 cm grosime medie pe strazile la care fundatia din piatra sparta este de min. 12 - 15 cm grosime - Fundatie din balast pe zona casetelor de largire , a supralargarilor, a racordurilor cu strazile laterale si a completarii sub acostamente pana la marginea santurilor (pe sectoarele si strazile mentionate in profilele transversale) – 35 cm grosime - Mentionam ca pe strazile la care fundatia existenta este sub 10 cm grosime , aceasta se va inlatura si se va reface complet fundatia cu balast de 35 cm grosime . - Strat de baza din piatra sparta de 12 cm grosime - Strat de legatura binder BAD 20 de 5 cm grosime - Imbracaminte din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime
- Șanțuri	- Santuri in taluz natural respective rigole pereate
- Podețe proiectate	- se vor reface si interveni la 95 de podete, din tuburi PREMO Dn 600 transversale si Dn 500 pentru podetele laterale
III. Durata de realizare a proiectului	24 luni, din care pentru C+M : 12 luni
IV. Finanțarea investiției	Programul prin care se derulează - PNDR 2014-2020, pentru solicitarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică si din bugetul local al comunei Socodor.
V. Numărul locuitorilor și al operatorilor economici deserviți de proiect, cu	<ul style="list-style-type: none"> - locuitori deserviți: 2.367; - operatori economici: 5 (cinci) operatori economici: S.C. Agro-

<p>accesibilizarea directa a altor investitii finantate din fonduri europene :</p>	<p>Solaris S.R.L., S.C. Decemagro Prestserv S.R.L., Mot Darius Radu Intreprindere Individuala, Bals Antonela Simona P.F.A., S.C. Pol & Mas International S.R.L.,</p>
<p>VI. Accesul direct la investițiile sociale și de interes public deservite de proiect</p>	<p>- 8 (opt) institutii publice/sociale, dupa cum urmeaza: „Centrul de Informare Turistica Socodor, Biserica Ortodoxa cu hramul „Buna Vestire” din Socodor, Piața din centrul localitatii Socodor, Cabinet Sanitar Veterinar Dr. Ianos Teodor, Centrul Medical Socodor, Gara CFR, Cimitirul Romano-Catolic din Socodor, Cimitirul Ortodox nr. 3 din Socodor.</p>

Președintele de ședință,
 **Hanza Remus Ovidiu**

.....
 (prenumele și numele)

Contrasemnează:
 Secretarul

 **Crișan Gheorghe**

.....
 (prenumele și numele)